

SUPLEMENT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

**BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH PSZOK" NA DZIAŁCE NR 93/31; 93/18; 93/26
W MIEJSCOWOŚCI RADWANICE.**

UWAGA_ SUPLEMENT do SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT stanowi uzupełnienie i rozszerzenie podstawowej specyfikacji str 46.

W – 1 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA

1. ZAKRES ROBÓT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z dostawą i montażem wyposażenia.

2. MATERIAŁY.

- 2.1. Brama przesuwna o szer. 6m (sterowanie automatyczne)
- 2.2. Kontener biurowo-socjalny
- 2.3. Kontenery na odpady niebezpieczne
- 2.4. Waga najazdowa 8x3m (ważenie 40 t)
- 2.5. Kontenery typu KP33*
- 2.6. Kontenery typu KP-10*
- 2.7. Pojemniki - 1100 l *
- 2.8. Barierka na ścianie oporowej
- 2.9. Gablota informacyjna na konstrukcji niezależnej

***Przy zamówieniu kontenerów KP 33, KP 10 oraz pojemników 1100l należy uwzględnić ich oznakowanie zgodnie z frakcją odpadów zbieranych w danym kontenerze.**

Oznakowanie w formie : naklejek magnetycznych o wymiarach ~ 297mmx420mm

